

Тарифы на услуги, оказываемые коммунальным жилищным ремонтно-эксплуатационным унитарным предприятием "Новобелицкое Гомель"

01.04.2023г.

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
	ПОЛЫ			
1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	0,66	4,20
2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м2	0,51	3,24
3	Перестилка чистых дощатых полов	м2	0,87	5,47
4	Сплачивание дощатых полов	м2	0,50	3,19
5	Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок)	м2	0,18	1,12
6	Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте	м досок	0,59	3,76
7	Смена деревянных плинтусов	м/п	0,20	1,30
8	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м2	0,25	1,85
9	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м2	0,50	3,70
10	Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах	м2	0,12	0,89
11	Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах	м2	0,14	1,01
12	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	1,40	10,25
13	Перестилка паркетного пола при количестве клепок 45-100шт. в м2 (без шлиф. и циклевки)	м2	1,78	13,03
14	Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100шт. в м2 (без шлифовки и циклевки)	м2	2,19	16,03
15	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м2	1,50	9,52
16	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	0,36	2,30
17	Замена штучного паркета в одном месте до 0,5 м2	место	1,10	6,92
18	Замена штучного паркета в одном месте до 1м2	место	1,58	10,01
19	Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком	м2	0,28	1,79
20	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой	м2	0,10	0,62
21	Циклевка (шлифовка) ошлифованных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой	м2	0,34	2,14
22	Смена керамич. плиток до 10шт. в 1 месте	шт.	0,10	0,62
23	Смена керамич. плиток более 10 шт. в 1месте	шт.	0,06	0,41
24	Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25м2 в 1 месте	место	0,37	2,35
25	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м2 до 0,5м2 в 1 месте	место	0,64	4,03
26	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5м2 в 1 месте	место	1,10	6,92
27	Разборка кирпичных столбиков	м2	0,06	0,34
28	Разборка лаг деревянных	м2	0,07	0,41
29	Разборка покрытий дощат. полов или настилов	м2	0,29	1,56
30	Разборка покрытия полов из линолеума	м2	0,13	0,72
31	Разборка покрытия полов из керамич. плиток	м2	0,46	2,92
32	Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	0,45	2,88
33	Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила)	м2	0,50	3,19
34	Снятие деревянных плинтусов	м.п.	0,03	0,19
35	Разборка цементных плинтусов	м.п.	0,20	1,08
36	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бет.осн.слоем полимер.р-ра	м2	0,30	2,20
37	Смена покрытий из линолеума	м2	0,55	4,03
38	Устройство тепловых полов с эл.нагревом	м2	4,20	30,74
39	Укладка ламинированных полов	м2	0,40	2,92
40	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,12	0,77
41	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,52	3,80
42	Устройство плинтусов из ПВХ	м2	0,11	0,77
43	Разборка плинтусов из ПВХ	м2	0,024	0,19
44	Разборка полов из ДСП	м2	0,152	0,95
45	Разборка полов из ДВП	м2	0,07	0,41
46	Устройство покрытия пола из ДВП площ.пола до 10м2 в один слой	м2	0,59	4,30
47	в два слоя	м2	1,01	7,37
48	Устройство покрытия пола из ДВП площ.пола свыше 10м2 в один слой	м2	0,51	3,76

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
49	в два слоя	м2	0,87	6,38
50	Устройство покрытия пола из ДСП площ.пола до 10м2 в один слой	м2	0,27	1,96
51	Устройство покрытия пола из ДСП площ.пола свыше 10м2 в один слой	м2	0,23	1,68
52	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	0,42	3,08
53	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площ.до 20м2	м2	0,47	2,96
54	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площ.св 20м2	м2	0,45	2,88
55	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию пл.пола до 20м2	м2	0,48	3,02
56	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм	м2	0,005	0,06
57	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию пл.пола свыше 20м2	м2	0,42	2,64
58	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5мм	м2	0,004	0,03
59	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ.20мм с устройством плитуса	м2	0,44	2,81
60	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	1,03	7,56
ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	2,89	21,19
2	Смена форточки	форточка	0,46	3,35
3	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при одном переплете в коробке	брусок	3,27	23,90
4	Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стенах при двух переплетах в коробке	брусок	5,20	38,05
5	Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах	брусок	2,10	15,38
6	Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок	створка	0,64	4,69
7	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	створка	0,46	3,35
8	Большой ремонт створчат. оконных переплетов	створка	2,32	16,96
9	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	2,16	15,80
10	Ремонт на месте деревянн. подоконной доски	шт.	0,65	4,75
11	Малый ремонт форточки	форточка	0,86	6,34
12	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,80	23,98
13	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,10	25,87
14	Снятие деревян. подоконн. досок в каменных стенах	шт.	0,23	1,22
15	Снятие деревян. подоконн. досок в кирп. стенах	шт.	0,20	1,08
16	Снятие мозаичных подоконных досок	м2	2,30	12,46
17	Установка подоконных досок	м2	0,30	1,87
18	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	0,99	6,28
19	Снятие оконных створок	створка	0,40	2,53
20	Смена оконного блока пл.до 2 м2	блок	3,22	20,34
21	Смена оконного блока пл.более 2 м2	блок	3,72	23,46
22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м.п.	0,14	0,89
23	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0,40	2,53
24	Установка штапика	м	0,02	0,12
25	Снятие форточки	форточка	0,11	0,66
26	Установка форточки	форточка	0,35	2,58
27	Установка коробок в каменных стенах до 2м	м2	0,97	7,10
28	более 2м	м2	0,71	5,21
29	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня до 2м2	м2	4,27	31,22
30	более 2м2	м2	3,12	22,85
31	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня до 2м2	м2	1,56	11,40
32	без гребня более 2м2	м2	1,02	7,50
33	Установка деревянных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня до 2м2	м2	1,56	11,40
34	без гребня более 2м2	м2	1,02	7,50
35	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки - створный	м2	1,52	11,11
36	глухой	м2	0,55	4,03
37	Установка металлических решеток на окна в каменных стенах	м2	0,77	5,64

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел. час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
38	в бетонных	м2	1,02	7,50
39	Установка подоконной доски из ПВХ	м2	0,28	1,79
40	Установка откосов из ПВХ	м2	0,35	2,58
41	Установка деревянного оконного блока пл.до 2м	м2	2,60	19,08
42	более 2м2	м2	2,98	21,79
ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	1,85
2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,80	23,98
3	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,10	25,87
4	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	0,99	6,28
5	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	0,53	3,35
6	Смена наличников	м.п.	0,17	1,08
7	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	3,60	26,35
8	Смена на месте бруска дверной коробки в деревянных стенах	брусок	3,10	22,70
9	Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках	брусок	5,60	41,02
10	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13,99	102,42
11	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	9,63	70,51
12	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	9,85
13	Смена дверного блока	блок	2,80	20,50
14	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам пеноур.пеной	м.п.	0,14	0,89
15	Укрепление ранее уст.дверных и оконных коробок	коробка	1,58	10,01
16	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м2	1,21	7,66
17	Смена обивки дверей утеплительных валиков по периметру коробки	м2	1,62	10,25
18	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками)	м.п.	0,11	0,62
19	Установка накладных приборов: угольников оконных, остановов дверных , упоров оконных, ручек-скоб, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,14	0,89
20	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов)	прибор или две петли	0,37	2,69
21	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,26	1,87
22	Смена накладных приборов:угольников оконных, остановов дверных, упоров оконных, табличек номерных к дверям, крючков ветровых, заверток форточных и т.п.	прибор	0,14	0,89
23	Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных) всех видов	прибор или две петли	0,89	6,54
24	Смена ручек- скоб	прибор	0,29	2,14
25	Смена угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,21	1,56
26	Установка фрамужных приборов	прибор	0,62	4,97
27	Смена фрамужных приборов	прибор	0,90	7,27
28	Уст-ка сувальных замков (врез., наклад.) или шпин.двер.врезных	прибор	0,40	2,92
29	Смена сувальных замков (врез., наклад.) или шпин.двер.врезных	прибор	1,19	8,71
30	Уст-ка цилиндрических замков (врезн. или накладн.) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	0,80	6,43
31	Смена цилиндрических замков (врезн. или накладн.) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	0,74	6,00
32	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,47	3,48
33	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,40	3,02
34	Врезка глазка оптического дверного	шт.	0,41	2,92
35	Установка цепочки дверной	прибор	0,17	1,08
36	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,69	12,35
37	свыше 3 м2	м2	1,37	10,01
38	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,50	11,04

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
39	свыше 3 м2	м2	1,22	8,92
40	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,54	11,28
41	свыше 3 м2	м2	1,26	9,22
42	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,34	9,85
43	свыше 3 м2	м2	1,11	8,11
44	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,47	10,80
45	свыше 3 м2	м2	1,21	8,89
46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2	м2	1,28	9,38
47	свыше 3 м2	м2	1,06	7,76
48	Установка дверных коробок	коробка	0,87	6,38
49	Установка балконных наружных полотен	полотно	0,92	6,77
50	Установка дверей входных наружных металлических в бетонных стенах	шт	76,03	556,50
51	в кирпичных стенах	шт	75,42	552,04
ОБЛИЦОВочНЫЕ РАБОТЫ				
1	Облицовка стен по камню керам.плитками без уст-ки карнизн.и плинт.пл.	м2	1,71	12,50
2	Облицовка столбов и откосов по камню керам.плитками без уст-ки карнизн.и плинт.пл.	м2	2,17	15,86
1	Облицовка стен полистирольными плитками на мастике	м2	0,95	6,92
2	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса	м2	0,75	5,47
3	Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса	м2	0,25	1,85
4	Установка карнизных и плинтусных плиток по стенам	шт.	0,17	1,22
5	Установка карнизных и плинтусных плиток по столбам и откосам	шт.	0,19	1,40
6	Установка встроенных деталей	шт.	0,22	1,62
7	Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте	шт.	0,24	1,54
8	Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте	шт.	0,18	1,12
9	Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте	шт.	0,42	2,64
10	Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте	шт.	0,32	2,02
11	Смена карнизных или плинтусных плиток	плитка	0,25	1,56
12	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м2	0,22	1,40
13	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25%	м2	0,30	1,87
14	Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50%	м2	0,58	3,70
15	Разборка покрытий стен из керам.плиток	м2	0,26	1,62
16	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м2	1,42	10,39
17	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м2	1,50	11,04
18	Устройство подвесного потолка	м2	1,47	10,80
19	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м2	0,37	2,69
20	Обшивка стен гипсокартоном	м2	0,57	4,20
21	Обшивка потолков гипсокартоном	м2	1,03	7,56
22	Разборка подвесных потолков	м2	0,44	2,41
23	Устройство подшивки потолка досками	м2	0,54	4,00
24	Обшивка стен вагонкой	м2	0,32	2,35
25	Снятие пластиковых плит с потолка	м2	0,11	0,62
26	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м2	0,28	2,08
27	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтн.мест до 1 м.кв.	м2	0,40	2,92
28	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтн.мест до 5 м.кв.	м2	0,34	2,53
29	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площ.ремонтн.мест до 10 м.кв.	м2	0,29	2,14
30	Смена облицовочного материала типа"Сайдинг" без смены каркаса	м2	0,70	5,15
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ				
1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м2	0,42	2,64

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел. час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
2	Шпатлевка поверхности бетонных стен без окраски	м2	0,31	1,96
3	Водоземulsionная окраска стен	м2	0,40	2,53
4	Водоземulsionная окраска потолков	м2	0,49	3,08
5	Акриловая окраска стен	м2	0,40	2,53
6	Акриловая окраска потолков	м2	0,49	3,08
7	Снятие масляных окрасок со стен и потолков для послед. оклейки обоями	м2	0,42	2,30
8	Снятие водоземulsionной краски с потолка и стен	м2	0,29	1,56
9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м2	0,11	0,66
10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м2	0,13	0,85
11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м2	0,50	3,70
12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м2	0,61	4,46
13	Улучшенная масляная окраска стен по бесшпательной накрывке	м2	0,33	2,41
14	Улучшенная масляная окраска потолков по бесшпательной накрывке	м2	0,49	3,56
15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	0,57	4,20
16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м2	0,70	5,15
17	Улучшенная масляная окраска полов	м2	0,49	3,56
18	Улучшенная масляная окраска дверных проемов	м2	0,90	6,59
19	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	0,24	1,74
20	Улучшенная масляная окраска оконных проемов	м2	1,36	9,94
21	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	м2	0,38	2,81
22	Масляная окраска деревянных плинтусов (при неокраш. полах)	м2	0,25	1,56
23	Улучшенн. маслян. окраска деревянных поручней	м2	1,10	6,92
24	Простая масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	0,12	0,77
25	Улучшенная масляная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель)	м2	0,26	1,62
26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз	м2	0,08	0,52
27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза	м2	0,10	0,62
28	Простая масляная окраска стальных балок, труб диаметром более 50мм суриком	м2	0,35	2,24
29	Простая масляная окраска мет. решеток, сеток, переплетов, сан.технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 500мм суриком	м2	0,68	4,30
30	Покрывание дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,05	0,34
31	Покрывание паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности	м2	0,07	0,52
32	Покрывание дощатых полов лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,11	0,66
33	Покрывание паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности	м2	0,12	0,89
34	Покрывание паркетных полов лаком за 3 раз по готовой отциклеванной и отшлифованной поверхности	м2	0,15	1,12
35	Покрывание стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,06	0,46
36	Покрывание стен масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,16	1,18
37	Покрывание потолков масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,08	0,58
38	Покрывание потолков масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,19	1,40
39	Покрывание дверных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,09	0,66
40	Покрывание дверных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,23	1,68
41	Покрывание оконных заполнений масляным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,13	0,95
42	Покрывание оконных заполнений масляным лаком за 2 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности	м2	0,33	2,41
43	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз	м2	0,18	1,12
44	Окраска металлических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза	м2	0,29	1,85
45	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз	м2	0,37	2,35
46	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза	м2	0,63	4,00
47	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз	м2	0,16	1,01

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
48	Окраска металлических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза	м2	0,26	1,62
49	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м2	0,31	1,96
50	Окраска металлических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м2	0,55	3,48
51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,28	1,79
52	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,46	2,92
53	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,44	2,81
54	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,58	3,70
55	Улучшенная масляная окраска окон.заполн. с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,57	3,56
56	Улучшенная масляная окраска окон.заполн. с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,75	4,75
57	Улучшенная масляная окраска дверн.заполн. с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,42	2,64
58	Улучшенная масляная окраска дверн.заполн. с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,57	3,56
59	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,22	1,40
60	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,30	1,87
61	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб)	м2	0,36	2,30
62	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раза (кроме водосточных труб)	м2	0,55	3,48
63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м2	0,51	3,24
64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м2	0,61	3,88
65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м2	0,33	2,08
66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м2	0,41	2,58
67	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	м2	0,36	2,30
68	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза	м2	0,52	3,30
69	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м2	0,45	2,88
70	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 2 раза	м2	0,62	3,92
71	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	0,18	0,95
72	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой первый слой	м2	0,08	0,46
73	последующий слой	м2	0,08	0,46
74	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой до 10%	м2	0,20	1,30
75	Простая масляная окраска стен с подготовкой до 10%	м2	0,25	1,56
76	до 35%	м2	0,42	3,08
77	более 35%	м2	0,62	4,52
78	Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке	м2	0,15	1,12
79	по кирпичу и бетону	м2	0,08	0,58
80	по дереву	м2	0,08	0,58
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ				
1	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м2	0,75	5,47
2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м2	0,62	4,52
3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м2	0,71	4,46
4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м2	0,80	5,88
5	Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором	м2	0,66	4,82
6	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м2	0,75	5,47
7	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м2	2,05	15,04
8	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м2	2,23	16,31
9	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором	м2	1,17	8,58
10	Вытягивание паदуг цементно-известковым раствором	м2	1,20	8,76
11	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором	м2	1,07	7,81
12	Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором	м2	1,26	9,22
13	Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором	м2	1,72	12,59
14	Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором	м2	2,08	15,20
15	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	0,32	2,02
16	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	0,42	2,64
17	Беспесчаная накрывка стен	м2	0,16	1,01
18	Беспесчаная накрывка потолков	м2	0,20	1,30

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
19	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	0,59	4,30
20	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	0,25	1,85
21	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м2	0,55	4,03
22	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	1,00	7,33
23	Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесноволокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	0,74	5,41
24	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	1,10	8,04
25	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м2	0,53	3,88
26	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льно-костровыми плитами с устройством каркаса	м2	0,85	6,23
27	Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стружечными или льно-костровыми плитами без устройства каркаса	м2	0,52	3,80
28	Обшивка каменных стен фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	0,88	6,43
29	Обшивка поверхности стен штукатурной дранью	м2	0,33	1,79
30	Обшивка поверхности потолков штукатурной дранью	м2	0,50	2,76
31	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	0,89	4,82
32	Обшивка стен облиц.м-лом "Сайдинг"	м2	2,20	16,08
33	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,42	10,39
34	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,95	14,27
35	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,55	11,34
36	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	1,27	9,28
37	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	1,53	11,17
38	Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10м2 в одном месте	м2	1,27	9,28
39	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,46	10,69
40	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,76	12,91
41	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,50	11,04
42	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	1,10	8,04
43	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10м2 в одном месте	м2	1,24	9,05
44	Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте	м2	1,87	13,69
45	Перетирка штукатурки по вер.стен и потолков	м2	0,27	1,96
46	Ремонт швов между сб.ж/б эл.перекр.и стен с прор.рустов	м.шва	0,37	2,69
47	Обработка швов между гипсовыми обшив.листами	м2обшив.	0,10	0,62
48	Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов	м.п.	0,07	0,52
49	Ремонт штукатурки откосов по камню	м.п.	2,70	19,78
50	Ремонт штукатурки откосов по дереву	м2	2,00	14,63
51	Ремонт штукатурки карнизов , падуг и тяг известково-гипсовым раствором	м2	3,37	24,65
52	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	0,35	1,87
53	Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков	м2	0,34	1,85
54	Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона	м2	0,09	0,58
55	Срубка наплывов со стен, столбов, пилястр и др.поверх-стей	м2	0,71	3,88
56	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	0,81	4,43
57	Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20см, м.п.	м.п.	0,10	0,58
58	Устройство каркаса из проволоочной сетки	м2	0,18	1,12

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел. час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
59	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	1,40	10,25
60	Устройство внутреннего утепления стен	м2	0,64	4,69
61	Заделкам швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м2	0,40	2,92
62	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м2	0,28	2,08
63	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях	м2	0,74	5,41
64	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях	м2	0,94	6,89
65	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях	м2	0,58	4,24
66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях	м2	0,88	6,43
СТЕКЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла до 0,5м2	м2	0,41	3,02
2	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при площади стекла св. 0,5м-1м2	м2	0,34	2,53
3	Удаление битых деревянных оконных переплетов и дверных полотен стек.4-6мм пл. до 0,5м2	м2	0,43	3,12
4	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при пл.св.0,5-1м2	м2	0,38	2,81
5	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при пл.до 0,25м2	м2	0,89	6,54
6	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при пл.св 0,25-0,5м2	м2	0,42	3,08
7	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3мм при пл.от 0,5-1,0м2	м2	0,38	2,81
8	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла до 0,5м2	м2	0,79	5,77
9	Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6мм при площади стекла св. 0,5м2	м2	0,39	2,88
10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м2	0,95	6,92
11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м2	0,37	2,02
12	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м2	0,63	3,42
13	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м2	0,88	4,75
14	Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2	м2	1,20	6,48
15	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м2	0,29	1,56
16	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м2	0,42	2,30
17	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2	м2	0,55	2,96
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ				
1	Оклейка стен простыми обоями	м2	0,23	2,44
2	Оклейка стен тиснеными или плотными обоями	м2	0,28	3,46
3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м2	0,50	6,16
4	Отделка потолков обоями	м2	0,26	0,32
5	Снятие обоев	м2	0,09	0,48
1	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м2	0,03	0,68
2	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои	м2	0,04	3,12
3	Наклейка бордюра или фриза на влагостойкие и спец.вида отделки обои	м2	0,05	7,06
4	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м2	0,58	9,02
5	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м2	0,74	4,22
6	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м2	0,34	6,34
7	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	0,52	2,70
8	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подготовки поверхности	м2	0,22	12,84

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
9	Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой ПДСО с подготовкой поверхности	м2	1,05	1,10
10	Обшивка стен картоном	м2	0,11	1,58
11	Подшивка потолков картоном	м2	0,15	0,86
12	Снятие линкруста	м2	0,09	0,86
13	Снятие соскабливание или смывка старой изв.или меловой краски	м2	0,02	0,19
14	Смена на стенах высококачественных обоев	м2	0,57	7,00
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	0,50	3,70
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до20 мм	м	0,56	4,07
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	м	0,61	4,46
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	м	0,76	5,58
5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	0,83	6,11
6	Смена участка водопроводных труб диаметром от 50 до 100мм	м	1,21	8,89
7	Монтаж тр-дов водоснабж.из медных труб диам.15мм и более	м	1,80	13,19
8	Монтаж тр-дов водоснабж.из мет.пластик труб диам.15мм и более	м	1,25	9,16
9	Демонтаж тр-дов водоснабж.из мед. труб диам.15мм и более	м	0,60	3,80
10	Замена уч-ков канал.тр-ов из чугун.труб на пласт.или мет/пласт.	м	1,14	8,33
11	Смена пласт.канализ.труб	м	0,62	4,52
12	Смена вентелей на стояках водоснабж.	шт	0,82	6,00
13	Ремонт вентеля	шт	0,32	2,35
14	Отключ.воды по стояку - 5эт.спуск воды и его наполнение водой и включение	стояк	0,50	3,19
15	Отключ.воды по стояку - 9эт.спуск воды и его наполнение водой и включение	стояк	0,60	3,80
16	Отключ.воды по стояку - 12эт.спуск воды и его наполнение водой и включение	стояк	0,70	4,43
17	Слитие стояка холодной воды	стояк	0,50	3,19
18	Слитие стояка горячей воды	стояк	0,60	3,80
19	Зачеканка трубопров.внутр.канализ.	раструб	0,38	2,41
20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм	м	1,37	10,01
21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	м	1,89	13,86
22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм	м	2,60	19,08
23	Смена фаянсового унитаза	прибор	2,09	15,30
24	Смена фаянсового умывальника	прибор	2,00	14,63
25	Смена раковины	прибор	1,26	9,22
26	Смена мойки на одно отделение	прибор	2,10	15,38
27	Смена мойки на два отделения	прибор	2,50	18,31
28	Смена ванны любой модели	прибор	5,03	36,82
29	Смена сиденья к унитазу	шт	0,69	4,36
30	Смена манжеты к унитазу	шт	0,80	5,03
31	Смена смывной трубы с манжетой	шт	0,98	6,23
32	Смена держки к смывному бачку	шт	0,43	2,76
33	Смена смывного чугунного или фансового бачка	шт	1,09	7,99
34	Смена трапа	шт	0,90	6,59
35	Смена сифона к санитарному прибору	шт	0,72	5,23
36	Смена кронштейна под санитарный прибор	шт	0,35	2,24
37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	1,10	8,04
38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	1,80	13,19
39	Смена смесителя для ванны	шт	1,30	9,52
40	Смена водоразборных кранов	шт	0,33	2,41
41	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового	шт	0,73	5,35
42	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой дет.из резины поплавкового или спускного клапана	шт	0,85	6,23
43	Регулировка смывного бачка без ремонта	шт	0,20	1,46
44	Снятие фаянсового унитаза	шт	0,60	4,43
45	Снятие смывного бачка	шт	0,35	2,58
46	Снятие смывной трубы	шт	0,53	3,88

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
47	Снятие умывальника, мойки, раковины	шт	0,72	5,23
48	Прочистка трубопров.внутр.канализации	шт	0,27	1,46
49	Смена вентиля старого образца на вентиль др.образца, включ.импорт.пр-ва	шт	0,88	6,43
50	Смена прокладки для водоразб.кранов, душа, бачка, унитаза с уч.сборки и разб.обор.	шт	0,42	2,64
51	Смена головки вентиля	шт	0,35	2,58
52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	3,30	24,12
53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	0,54	4,00
54	Смена сифона в ванной	шт	0,81	5,93
55	Замена гибкой подводки к санит.прибору	шт	0,33	2,41
56	Установка гибкой подводки к санит.прибору	шт	0,36	2,64
57	Замена душевой кабины и поддона	прибор	9,10	66,61
58	Установка душевой кабины и поддона	прибор	8,00	58,56
59	Замена унитаза с высоко распол.бачком на унитаз "Компакт"	прибор	3,60	26,35
60	Замена смесителя с душ.сеткой	прибор	1,50	11,04
61	Смена обвязки для ванны	прибор	1,45	10,62
62	Установка тумбы под мойку	шт	1,60	11,74
63	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	0,52	3,80
64	Смена головки смесителя	шт	0,33	2,41
65	Укрепление унитаза	прибор	0,63	4,00
66	Смена трубы излива на смесителе	шт	0,25	1,85
67	Ремонт смесителя	шт	0,60	4,43
68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборов	фильтр	1,15	8,45
69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборов	фильтр	0,47	3,48
70	Установка заглушек	шт	0,42	2,64
71	Установка кронштейна под санит.прибор	шт	1,10	6,92
72	Установка умывальника с крепл.к стене болтами	прибор	1,25	9,16
73	Смена сальникового кольца смесителя	шт	0,25	1,85
74	Смена унитаза "Компакт"	прибор	2,70	19,78
75	Смена чугунных труб канализ.диам.50мм	стык	0,25	1,85
76	Установка шарового крана диам.до 20мм	кран	0,50	3,70
77	Установка шарового крана диам.св. 20мм до 50 мм	кран	0,60	4,43
78	Установка шарового крана диам.св. 50 мм до 100 мм	кран	0,70	5,15
79	Смена водоразб.шарового крана диам.20 мм	кран	0,60	4,43
80	Смена водоразб.шарового крана диам.св.20 мм до 50 мм	кран	0,70	5,15
81	Смена водоразб.шарового крана диам.св.50 мм до100 мм	кран	0,80	5,88
82	Установка биде	прибор	3,18	23,30
83	Смена биде	прибор	3,98	29,14
84	Смена выпуска ванны	прибор	0,86	6,34
85	Смена полотенцесушителя	прибор	1,38	10,12
86	Установка пьедестала под умывальник	шт	1,00	7,33
87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор	2,78	20,34
88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	0,60	3,24
89	Прочистка засора сифона в выпуске	прибор	0,30	2,20
90	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	2,70	21,67
91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	1,30	10,43
92	Установка импортного смесителя для кухни со снятием старого	прибор	1,80	14,45
93	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	5,03	40,33
94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	1,38	11,08
95	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	1,09	8,74
96	Подключение стир.машины к водопр.и канализ.	прибор	3,00	24,05
97	Смена эллипсной резины	шт	0,80	5,86
98	Набивка сальника в вентеле	шт	0,32	2,34
99	Снятие ванны	прибор	2,26	16,54
100	Установка ванны	прибор	2,77	20,30
101	Установка фаянсового унитаза	прибор	1,49	10,92
102	Снятие унитаза типа "Компакт"	прибор	1,03	7,56
103	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	0,77	5,64

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел. час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
104	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	1,41	10,33
105	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт	0,33	2,41
106	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт	0,39	2,88
107	Снятие смесителя для ванны	шт	0,63	4,64
108	Снятие полотенцесушителя	прибор	0,42	3,08
109	Установка полотенцесушителя	прибор	0,96	7,04
110	Снятие сифона	прибор	0,22	1,62
111	Установка умывальника из искусственного камня	прибор	1,64	12,04
112	Установка мойки на одно отделение	прибор	1,38	10,12
113	Установка мойки на два отделения	прибор	1,72	12,59
114	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт	0,52	3,80
115	Снятие вентиляционной головки	шт	0,10	0,62
116	Прочистка душевой сетки	шт	0,08	0,52
117	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт	0,04	0,29
118	Демонтаж трубопроводов водоснабж.из мед. труб диам.до 32мм	м	0,32	2,35
119	Смена подводки,стояков ХГВ из труб водопроводных на полипропиленовые диам.труб до 15 мм	м	1,27	9,28
120	диам.труб до 32 мм	м	1,32	9,70
121	диам.труб до 63 мм	м	1,44	10,58
122	диам.труб до 100 мм	м	1,60	11,74
123	Прокладка труб из пропилен диам.труб 15 мм	м	1,19	8,71
124	диам.труб 20 мм	м	1,15	8,45
125	диам.труб 25 мм	м	0,91	6,65
126	диам.труб 32 мм	м	0,73	5,35
127	диам.труб 50 мм	м	0,88	6,43
128	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 20мм	м	1,80	13,19
129	диам.труб 25 мм	м	1,43	10,46
130	диам.труб 32 мм	м	1,16	8,50
131	диам.труб 40 мм	м	1,13	8,26
132	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм	м	0,20	1,46
133	до 20 мм	м	0,29	2,14
134	до 32 мм	м	0,48	3,54
135	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетч.	0,24	1,74
136	Поверка индивидуального счетчика воды при техническом состоянии прибора, трубящего: малого ремонта	счетч.	0,54	4,00
137	Текущего ремонта	счетч.	0,92	6,77
138	капитального ремонта	счетч.	1,39	10,18
139	Установка после поверки индивидуального счетчика воды	счетч.	0,32	2,35
140	с заменой штуцера и фильтра	счетч.	0,48	3,54
141	с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры	счетч.	0,52	3,80
142	с заменой запорно-регулирующей арматуры	счетч.	0,40	2,92
143	Опломбировка индивидуального счетчика воды	счетч.	0,05	0,34
144	Установка устройств магнитной водопроводки (МВ)пр диам.трубопровода до 25 мм	компл.	0,62	4,52
145	до 32 мм	компл.	0,67	4,91
146	до 50 мм	компл.	0,75	5,47
147	Демонтаж устройств магнитной водопроводки (МВ)пр диам.трубопровода до 25 мм	компл.	0,25	1,56
148	до 32 мм	компл.	0,27	1,74
149	до 50 мм	компл.	0,29	1,85
150	Замена водоразборной колонки	штук	8,42	61,64
151	Осмотр водоразборной колонки	штук	0,17	1,08
152	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диам.15мм	врезка	0,10	0,72
153	диам.труб 25 мм	врезка	0,12	0,89
154	диам.труб 32 мм	врезка	0,14	1,01
155	диам.труб 40 мм	врезка	0,16	1,18
156	диам.труб 50 мм	врезка	0,23	1,68
157	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях	прибор	3,05	22,36
158	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях	прибор	2,88	21,10

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
159	Установка индивидуальных приборов воды с использованием шлангов в гибкой оплетке	прибор	2,92	21,42
160	Штропление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м	0,39	2,88
161	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовую) трубы	м	0,19	1,18
162	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	1,18	8,69
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
1	Прокладка стальных трубопроводов диам.до 50мм	м.п.	0,56	4,07
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с уст.кронштейнов	радиат	1,15	8,45
3	Установка радиаторов св. 7 секций в группе с уст.кронштейнов	радиат	1,90	13,93
4	Проверка и прогрев отопительных радиаторов с регулир.	прибор	0,17	1,08
5	Смена сгонов у трубопроводов диам.до25 мм	сгон	0,37	2,69
6	Смена сгонов у трубопроводов диам.св25 мм	сгон	0,60	4,43
7	Смена отдельных участков трубопроводов диам. до 25 мм	м.п.	0,97	7,10
8	Смена отдельных участков трубопроводов диам. от 25 до 40 мм	м.п.	0,99	7,27
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50мм, м.п.	м.п.	1,20	8,76
10	Смена кранов 2-ой регулир.диам.20мм проход.вентилей или обрат.клапанов до 50 мм	шт	1,07	6,77
11	Смена кронштейнов	шт	0,26	1,87
12	Смена радиаторных пробок	шт	0,31	1,96
13	Смена манометра или термометра	прибор	0,20	1,46
14	Ремонт ручных насосов	насос	5,40	39,53
15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа	кран	0,36	2,64
16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа	кран	0,26	1,87
17	Перегруппировка секций старого радиатора до 7 сек.или замена средних секций	секция	3,20	20,23
18	Добавление крайней секции к радиатору	секция	2,05	12,95
19	Снятие крайних секций радиатора	секция	1,51	9,58
20	Прочистка и промывка на месте до 7 сек.в группе	радиат	1,91	12,07
21	Прочистка и промывка на месте св. 7 сек.в группе	радиат	2,45	15,49
22	Демонтаж ручных насосов	насос	1,50	9,52
23	Отсоединение и снятие с места радиаторов до 7 секций в группе	радиат	1,17	7,37
24	Отсоединение и снятие с места радиаторов св. 7 секций в группе	радиат	1,48	9,34
25	Разборка стальных трубопроводов диаметр.до 32 мм, м	м.п.	0,31	1,96
	Разборка стальных трубопроводов диаметр.до 50 мм, при помощи сварки,м	м.п.	0,36	2,30
26	Разборка стальных трубопроводов диаметр.до 50 мм, м	м.п.	0,45	2,88
27	Установка микровоздушников на отопит.приборах	кран	0,41	3,02
28	Замена микровоздушников на отопит.приборах	кран	0,25	1,56
29	Смена отопит.прибора	прибор	2,34	17,16
30	Смена уч-ков трубопровод.центр.отопл.хол.и гор.водоснабж.разл.длины (1,5м до 10м) при образ. в них течи с прим.газосварки, эл.сварки	м.п.	1,50	11,04
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
1	Снятие водогрейных колонок	колон.	0,91	6,65
2	Установка водогрейных колонок	колон.	3,41	27,42
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	1,80	11,34
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	0,60	3,80
3	Установка выключателя, перключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт	0,66	4,20
4	Установка выключателя, перключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт	0,84	5,30
5	Установка потолочного патрона	патрон	0,58	3,70
6	Установка настенного патрона	патрон	0,83	5,23
7	Установка 3-хклавишного выключателя при скрытой проводке с устр-ом гнезда по каменным основаниям	шт	1,46	9,22
8	Установка подвесного патрона, патрон	патрон	0,89	5,64
9	Установка подвесного светильника	шт	1,20	7,58

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел.час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
10	Установка светильника "Бра"	шт	1,42	8,92
11	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт	1,60	10,12
12	Установка люминесцентных светильников на подвесах	шт	1,94	12,24
13	Установка люстры (светильника) многорожковой	шт	1,99	12,59
14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	0,50	3,19
15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезда	крюк	1,06	6,71
16	Установка щитка для электросчетчика, щиток	щиток	1,02	6,43
17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток, шт.	шт	0,91	5,77
18	Пробивка борозд в кирп.стенах гл.до 3 см.шир.до 4 см	м	0,17	1,08
19	Пробивка борозд в бетон.стенах гл.до 3 см.шир.до 4 см	м	0,34	2,14
20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт	0,06	0,41
21	Демонтаж "Бра", плафонов или подвесных светильников	шт	0,11	0,66
22	Демонтаж щитка со счетчиком	шт	0,42	2,64
23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	шт	4,90	30,95
24	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	кварт	0,99	6,28
25	Подключение, отключение шлифовальной машины в вводном устройству дома	прибор	1,80	11,34
26	Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окна	прибор	1,40	8,83
27	Перенос розеток со штрафлением на расстояние до 1м	шт	1,30	8,23
28	Обследование и определение причин неиспр.в эл.сети квартиры, электроразводка квартиры	эл.пр.кварт.	1,80	11,34
29	Установка галогенных светильников	шт	2,50	15,80
30	Замена галогенных светильников	шт	2,90	18,31
31	Установка и подсоединение к эл.сетям эл.нагревателя	прибор	3,00	18,96
32	Замена выключателя одинарного, двойного	шт	0,40	2,53
33	Установка автоматов квартирных	шт	0,49	3,08
34	Замена автоматов квартирных	шт	0,70	4,43
35	Смена проводов сеч.2х2,5мм при скр.проводке в бет.стенах	шт	0,50	3,19
36	Ремонт эл.выключателя, розетки	шт	0,82	5,21
37	Перекидка проводов	перекид	2,90	18,31
38	Устройство и подключ.точечных светильников в подвесн.потолке	шт	1,00	6,34
39	Устройство блока выключатель +переключатель+розетка	шт	1,85	11,69
40	Смена блока выключатель +переключатель+розетка	шт	1,50	9,52
41	Установка розетки с доп.нулевым или заземл.проводом	шт	1,60	10,12
42	Смена розетки с доп.нулевым или заземл.проводом	шт	1,10	6,92
43	Ремонт светильников с люминисцентными лампами 1-ламповых	светильник	0,39	2,46
44	2х-ламповых 1 лампа	светильник	0,42	2,64
45	2х-ламповых 2 лампы	светильник	0,66	4,20
46	4х-ламповых 1 лампа	светильник	0,44	2,81
47	4х-ламповых каждой последующей	светильник	0,68	4,30
48	6-ти ламповых 1 лампа	светильник	0,51	3,24
49	6-ти ламповых каждой последующей	светильник	0,75	4,75
50	Установка коробки распределительной при открытой проводке	короб.	2,63	19,28
51	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	короб.	2,85	20,84
52	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи	м	0,29	2,14
53	Установка и подключение контура заземления в частных домах по установленным конструкциям	м	0,12	0,89
54	Демонтаж шнура на роликах	м	0,03	0,19
55	Демонтаж провода сечением 16мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	м	0,16	1,01
56	Ремонт групповых щитков на лестничной клтке без ремонта автоматов	шт	1,16	8,50
57	Укрепление розетки	шт	0,04	0,29
58	Смена провода при открытой электропроводке	м	0,25	1,85
59	Ремонт электрического звонка	шт	0,19	1,18
60	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт	0,01	0,06
61	Смена свентильников с люминисцентными лампами с кол-вом до 4 ламп	светильник	2,24	16,38
62	Смена свентильников с люминисцентными лампами с кол-вом до 10 ламп	светильник	4,55	33,30
63	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт	1,27	9,28

№п/п	Наименование услуги	ед.изм.	Норма времени, чел. час.	Отпускной тариф, руб.
1	2	3		
64	Снятие светильников с лампами накаливания	шт	0,07	0,46
65	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в бетоне	компл.	1,12	8,23
66	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий в металле, пластике	компл.	1,10	8,04
67	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управлением освещением	компл.	1,54	11,28
68	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания при креплении модуля к светильнику	прибор	0,68	4,97
69	при креплении модуля к стене	прибор	0,57	4,20
70	Замена модуля управления освещением	прибор	0,53	3,88
71	Замена чугунной конфорки электроплиты	конфор.	0,70	5,15
72	Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты	ТЭН	0,46	3,35
73	Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты	терморегуля- лят.	0,87	6,38
74	Замена переключателя мощности электроплиты	перекл.	0,80	5,88
75	Замена стекла жарочного шкафа электроплиты	стекло	0,26	1,62
76	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	0,37	2,69
77	Замена розетки электроплиты	розетка	0,10	0,72
78	Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты	ручка	0,25	1,56
79	Замена сигнальной арматуры электроплиты	армат.	0,25	1,85
80	Замена ручки переключателя электроплиты	ручка	0,40	2,53
81	Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты	ручка	0,11	0,77
82	Проверка технического состояния электроплиты	электро- плита	0,50	3,70
83	Прокладка кабеля двух-четырёхжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответственных коробок, крепление пристрелкой	м	0,86	6,34
84	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт.	0,15	1,12
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ				
1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м2	0,05	0,29
2	Сборка и навеска карнизов	м.п.	0,11	0,66
3	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м3	15,80	99,72
4	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при т.не более 15 см.	м2	2,15	13,60
5	Смена почтового ящика	шт	1,02	6,43
6	Смена дверки почтового ящика	шт	0,86	5,41
7	Смена петель почтового ящика	шт	0,79	4,97
8	Смена замка почтового ящика	шт	0,73	4,58
9	Утепление балкона (лоджий) с облиц."сайдингом"	м2	1,78	13,03
10	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт	0,082	0,52
11	Установка потолочного пожарного извещателя при сверлении отверстий в железобетонном перекрытии	шт	0,50	3,19
12	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях	шт	0,34	2,14
13	Проведение обследования и консультация специалиста	обследова ние	0,34	1,87
14	Услуги по размещению рекламы на обратной стороне счет-квитанции	шт.		7,20

Начальник ПЭО

Т.В. Вересова